

Bauvorhaben	EVEKT - Eigen-Versorgung mit Energie für Küche und Technik
Bauherr und Ausführungsort	Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH, Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau
Vergabe/Vergabeart	Offenes Verfahren VOB/A Los 44 Kälte- und Wärmeverteilung in Gebäuden (Ringleitung) Klimakaltwasserrohrleitungen schwarzes Stahlrohr mit Korrosionsschutz nach AGI Q 151 einschl. Isolierung, Verbindung durch Schweißen und Rollnut (Kupplung) 40 m Rohr DN 65 480 m Rohr DN 80 170 m Rohr DN 100 25 m Rohr DN 125 Heizungsrohrleitungen schwarzes Stahlrohr einschl. Isolierung, Verbinden durch Schweißen und Rollnut (Kupplung) 230 m Rohr DN 80 20 St. Ultraschall Kältemengenmessung 3 St. Ultraschall Wärmemengenmessung Lüftungsinstallation (Interimsküche) ca. 30 m <sup>2</sup> Lüftungskanalinstallation ca. 10 m Rohr NW 250 1 Stk. Rohrventilator NW 160 Sanitärinstallation (Interimsküche) ca. 30 m TW-Leitungen (bis DN20) aus Edelstahl ca. 10 m Abwasserleitung PPs
Ansprechpartner	Krankenhausservicegesellschaft mbH, Abt. Gebäudetechnik, Tel.: (03583)886151, Fax: (03583)886159, <a href="mailto:marco.krause@ksg-lz.de">marco.krause@ksg-lz.de</a>
Submissionstermin	25.05.2022, 08:00 Uhr; Ort: KOB Standort Zittau Haus 2 UG, Raum 0.270

Bauvorhaben	EVEKT - Eigen-Versorgung mit Energie für Küche und Technik
Bauherr und Ausführungsort	Klinikum Oberlausitzer Bergland gGmbH, Görlitzer Straße 8, 02763 Zittau
Vergabe/Vergabeart	Freihändige Vergabe Los 59, Erdungsanlage Herstellung der Erdungsanlage für einen Anbau am Klinikum Oberlausitzer Bergland in Zittau in folgendem Umfang: 200m Fundamenterder aus Stahl und 300m Ringerder aus Edelstahl mit ca. 15 Anschlussfahnen und 10 Erdungspunkten mit Verbinder und Befestigungsmaterial, mit Messung und Dokumentation. Die Leistungen sind in mehreren Bauabschnitten in Teilleistungen zu erbringen.
Ansprechpartner	Krankenhausservicegesellschaft mbH, Abt. Gebäudetechnik, Tel.: (03583)886151, Fax: (03583)886159, <a href="mailto:marco.krause@ksg-lz.de">marco.krause@ksg-lz.de</a>